

Organisation d'un chantier région Nord

Cuve 1150 l est adaptée à la localisation de la solution N39, à 250 l/ha, autonomie de 4,5 ha soit 2 à 3 heures

Exemple: Cuve double

- 1150 litres
- 750 litres
- rinçage 165 litres

La cuve 750 litres, Peut recevoir un produit pur ou en mélange 14/48 , KTS Biostimulant ou autre. L'autonomie à 100 l/ha est de 7 ha soit une demi journée

Rinçage des circuits impératif en fin de chantier, Le système permet de rincer sans retour d'eau dans les cuves. 165 litres d'eau claire disponible

localisation séparée venant de la cuve 750 l Sous la P de T

Localisation mixte la solution N39 et l'engrais starter se rejoignent à l'entrée du soc

